

Politechnika Świętokrzyska
25 – 314 Kielce
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

ATZ- 381/81- 6/20

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Budowę budynku magazynowego na sprzęt sportowy w ramach budowy stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (DZ.U.2019.1843 tj.), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

PYTANIA:

Branża elektryczna:

1. Poz. 72 przedmiaru zgodnie z opisem "Opis Magazyn" - punkt 2.5.2. zasilanie budynku - tej poz. nie powinno być w przedmiarze, ponieważ przyłącze i złącze ZK-P zainstalowane na elewacji magazynu jest poza zakresem tego opracowania. Natomiast WLZ-t ze ZK-P do RG jest już ujęty w przedmiarze.
2. Poz.73 przedmiaru - proszę uściślić czy w kosztorysie ofertowym ująć tylko dwie kamery zamontowane na budynku magazynu, czy całą instalację CCTV stadionu brak sprecyzowania w opisie.
3. Prosimy o informację czy szafa CCTV z urządzeniami umieszczona w budynku magazynu wchodzi w zakres wyceny?

Branża budowlana:

4. Zgodnie z analizą, łączenie budynku magazynu i istn. halą odbywa się w obszarze występowania istn. elewacji fasady wentylowanej z paneli stalowych, natomiast rys. A406 nie uwzględnia tego zakresu.
Wnosimy o uzupełnienie projektu o zakres prac wynikających z tego połączenia, zakresu rozbiórki elewacji wentylowanej hali prawidłowego detalu połączenia z nowym obiektem.
5. Brak w przedmiarze również powyższego zakresu prac. Związanego z przebudową istniejącej elewacji wentylowanej na hali.
6. Zgodnie z rzutem lp. Brak jest wykonania lemeli nad wejściem do budynku (ściana w osi E pomiędzy osią 2- i 3 ma oznaczenie S1 a nie S2), natomiast zgodnie z rysunkiem elewacji południowej i przekrojem B-B są do wykonania lamele. Wnosimy o jednoznaczne określenie czy należy je wykonać nad wejściem w obszarze lp.
7. Zgodnie z opisem dociepleń elewacji na rys. A201, ściana północna łącznika winna być ocieplona wełną. Wnosimy o korektę w przedmiarze, gdyż brak tej ściany jako ocieplonej wełną w ilości 21,50m².
8. W projekcie konstrukcji występuje stopa SF.2 (rys. K-6), ława L.3, ława schodkowa i cokół C.1 (rys. K-7 i K-8), brak na rzucie fundamentów. Wnosimy o potwierdzenie, że zakres z projektu jest z poza zakresem przetargu.
9. Proszę o sprecyzowanie ilości wykonania elewacji z podziałem na wełne mineralną oraz styropian gdyż jest to istotna różnica w cenie :
- niezgodność przekroju A-A (wełna) od strony istniejącego budynku z rzutem piętra (styropian)
- wg. Przedmiaru należy założyć ok 29m² wełny natomiast wg. wyliczeń tej wełny będzie ok. 200m²

ODPOWIEDZI:

Branża elektryczna:

Ad 1

Patrz Ad 7 „Odpowiedzi” z dnia 23. 11. 2020r.

Ad 2

Instalacja CCTV stadionu została wykonana i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. W swojej wycenie należy ująć montaż dwóch kamer na narożu południowo-zachodnim budynku magazynu.

Ad 3

Szafa CCTV z urządzeniami umieszczona w budynku magazynu nie wchodzi w zakres wyceny.

Branża budowlana:

Ad 4

Założenia funkcjonalno-użytkowe projektu zakładają połączenie nowego budynku magazynu z istniejącą halą. Dla zrealizowania tego celu zachodzi konieczność ingerencji w elewację hali polegającą na demontażu istniejących okładzin (w tym wentylowanej fasady z paneli stalowych) na styku łącznika magazynu z halą oraz wykonanie nowych izolacji wraz z ich połączeniem - uciąganiem z istniejącymi. Nowy układ fasady winien być zdylatowany od budynku magazynu, dający możliwość swobodnej i niezależnej pracy konstrukcji obu obiektów. Zamawiający nie dysponuje szczegółową dokumentacją projektową określającą w/w zakres prac (w tym robót rozbiórkowych i detalu połączenia z nowym obiektem).

Ad 5

W swojej ofercie należy wycenić wszelkie roboty związane z przebudową istniejącej elewacji wentylowanej na hali wynikające z połączenia budynków.

Ad 6

Elewację budynku, w tym fasadę z lameli (łamacze światła) wykonać zgodnie z rysunkami elewacji budynku.

Ad 7, 9

Cała ściana wschodnia budynku magazynowego (od strony istniejącego budynku hali) powinna być ocieplona wełną mineralną, łącznik powinien być docieplony wełną mineralną.

Ad 8

Stopy fundamentowe SF.2 wskazane na rysunku K-6, ława Ł.3 i cokół C.1 wskazane na rysunku K-7 oraz Ława schodkowa wskazana na rysunku K-8 nie wchodzi w zakres przetargu.

Przetarg obejmuje wykonanie stóp SF.1 oraz ław Ł.1 i Ł.2 (wg rys. K-5) zlokalizowanych wg rys. K-1 „Rzut fundamentów”

KANCLERZ

Artur Szmidt

dr inż. Artur Szmidt