


PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych, remontowych, malarskich w budynku Rektorat i Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej
ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. 1000-lecia PP 7
INWESTOR : Politechnika Świętokrzyska
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. 1000-lecia PP 7
BRANŻA : budowlana,
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : St. Nowakowska 
DATA OPRACOWANIA : lipiec.2020 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec.2020 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REKTORAT I BIBLIOTEKA GŁÓWNA			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
1		650	m ²	650,000	
	podłogi, meble i od- boje				
				RAZEM	650,000
1.2		LOKALNA NAPRAWA ZABUDOWY G-K			
2	KNR 2-02	Demontaz scianek działowych z płyt g/k na rusztach metalowych pojedynczych jednostronnie	m ²		
d.1.	2003-06				
2		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01-tylko oplytowanie	m ²		
d.1.	2003-06	poz.2	m ²	15,000	
2				RAZEM	15,000
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji scian na odleglosc do 1 km- laczna odleglosc 20 km	m ³		
d.1.	0108-18				
2		poz.2*0,02	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km	m ³		
d.1.	0108-20	Krotnosc = 19			
2		poz.4	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
1.3		NAPRAWY SPĘKANYCH TYNKÓW			
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
3		295	m ²	295,000	
				RAZEM	295,000
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-				
3 02		poz.6	m ²	295,000	
				RAZEM	295,000
8	KNR-W 2-	Wzmocnienie powierzchni scian flizelina	m ²		
d.1.	02 0832-01				
3		poz.6	m ²	295,000	
				RAZEM	295,000
9	KNR 2-02	Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na scianach z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego	m ²		
d.1.	0815-03	poz.6	m ²	295,000	
3				RAZEM	295,000
1.4		POMIESZCZENIA, KORYTARZE I HALL'E			
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
4		poz.11*0,08	m ²	44,000	
	sufity	poz.12*0,08	m ²	302,960	
	sciany			RAZEM	346,960
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-				
4 01		550	m ²	550,000	
				RAZEM	550,000
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-				
4 02		3787	m ²	3787,000	
				RAZEM	3787,000
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.1.	1505-03				
4		3787+550	m ²	4337,000	
				RAZEM	4337,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.	1604-01				
4		450	m ²	450,000	
				RAZEM	450,000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych, remontowych, malarskich w budynku Główna Aula Wykładowa
Politechniki Świętokrzyskiej
ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. 1000-lecia PP 7
INWESTOR : Politechnika Świętokrzyska
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. 1000-lecia PP 7
BRANŻA : budowlana,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : St. Nowakowska



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		AULA GŁÓWNA WYKŁADOWA			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	1 KNR-W 4- d.1. 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
1	podłogi	poz.3+poz.4*0,2	m ²	383,200	
				RAZEM	383,200
1.2		KORYTARZE I HALL'E			
1.2.		ŚCIANY I SUFITY			
1	2 KNR 4-01 d.1. 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
2.1	sufity	poz.3*0,1	m ²	19,240	
	ściany	poz.4*0,1	m ²	95,400	
				RAZEM	114,640
3	NNRNKB d.1. 202 1134- 2.1 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		192,4	m ²	192,400	
				RAZEM	192,400
4	NNRNKB d.1. 202 1134- 2.1 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		954	m ²	954,000	
				RAZEM	954,000
5	KNR 2-02 d.1. 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
2.1	sufity	poz.3	m ²	192,400	
	ściany	poz.4	m ²	954,000	
				RAZEM	1146,400
6	KNR 2-02 d.1. 1604-01	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
2.1		73*5,75	m ²	419,750	
				RAZEM	419,750
1.2.	2	LAMPERIE ŚCIAN			
7	KNR 4-01 d.1. 0701-05	Zerwanie okładziny marmolit	m ²		
2.2		248*0,25	m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
8	KNR 4-01 d.1. 0701-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
2.2		poz.7	m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
9	KNR 4-01 d.1. 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ścian na odległość do 1 km- łączna odległość 20 km	m ³		
2.2		poz.7*0,02	m ³	1,240	
				RAZEM	1,240
10	KNR 4-01 d.1. 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
2.2		Krotność = 19 poz.9	m ³	1,240	
				RAZEM	1,240
11	NNRNKB d.1. 202 1134- 2.2 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.7	m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
12	KNR 4-01 d.1. 0728-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków	m ²		
2.2		poz.7	m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
13	NNRNKB d.1. 202 1134- 2.2 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.7	m ²	62,000	
				RAZEM	62,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB	Wyprawy z masy tynkarskiej marmolit	m ²		
d.1. 202 0933- 2.2 01		poz.7	m ²	62,000	
				RAZEM	62,000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych, remontowych w budynkach DOMEY STUDENCKIE Politechniki Świątokrzyskiej
ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. 1000-lecia PP 7
INWESTOR : Politechnika Świątokrzyska
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. 1000-lecia PP 7
BRANŻA : budowlana,
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : St. Nowakowska 

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		AKADEMINKI: DS LAURA, DS BARTEK, DS FILON, DS MIMOZA, DS ASYSTENT			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
1	1	podłogi, meble i od- boje	m ²	575,972	
		(poz.3+poz.10+poz.14+poz.19)*0,4			
				RAZEM	575,972
1.2		POKOJE			
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych	m ²		
d.1.	1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności			
2	2	sufity	m ²	87,381	
		ściany	m ²	186,520	
		poz.3*0,1 poz.4*0,1			
				RAZEM	273,901
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS	m ²		
d.1.	202 1134-	UNI GRUNT" - powierzchnie poziome			
2	01				
		873,81	m ²	873,810	
				RAZEM	873,810
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS	m ²		
d.1.	202 1134-	UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe			
2	02				
		1865,20	m ²	1865,200	
				RAZEM	1865,200
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	1505-03	podłóży gipsowych			
2	2	sufity	m ²	873,810	
		ściany	m ²	1865,200	
		poz.3 poz.4			
				RAZEM	2739,010
6	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie zwykle lakierem bezbarwnym tynków wewnętrz- nych bez szpachlowania ścian	m ²		
d.1.	02 1508-02				
2	2				
		176,40	m ²	176,400	
				RAZEM	176,400
1.3		ŁAZIENKI I KABINY PRYSZNICOWE			
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-09				
3	3				
		poz.12*0,5	m ²	209,165	
				RAZEM	209,165
8	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) do ustalenia na budowie- zeskrobanie farby do tynku,	m ²		
d.1.	1202-07				
3	3				
		48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych	m ²		
d.1.	1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności			
3	3	sufity	m ²	23,257	
		ściany	m ²	23,257	
		poz.11*0,1 poz.11*0,1			
				RAZEM	46,514
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS	m ²		
d.1.	202 1134-	UNI GRUNT" - powierzchnie poziome			
3	01				
		185,76	m ²	185,760	
				RAZEM	185,760
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS	m ²		
d.1.	202 1134	UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe			
3	02				
		232,57	m ²	232,570	
				RAZEM	232,570
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
3	3	sufity	m ²	185,760	
		ściany	m ²	232,570	
		poz.10 poz.11			
				RAZEM	418,330
1.4		KUCHNIE I ŚWIETLICA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
4	sufity	poz.14*0,1	m ²	21,026	
	ściany	poz.15*0,1	m ²	47,768	
				RAZEM	68,794
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-4 01				
		210,26	m ²	210,260	
				RAZEM	210,260
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-4 02				
		477,68	m ²	477,680	
				RAZEM	477,680
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.1.	1505-03				
4	sufity	poz.14	m ²	210,260	
	ściany	poz.15	m ²	477,680	
				RAZEM	687,940
17	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie zwykle lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania ścian	m ²		
d.1.	02 1508-02				
4		163,15	m ²	163,150	
				RAZEM	163,150
1.5		KORYTARZE I ZAWINDZIA			
18	KNR 4 01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
5	sufity	poz.19*0,1	m ²	17,010	
	ściany	poz.20*0,1	m ²	42,249	
				RAZEM	59,259
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-5 01				
		170,10	m ²	170,100	
				RAZEM	170,100
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-5 02				
		422,49	m ²	422,490	
				RAZEM	422,490
21	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.1.	1505-03				
5	sufity	poz 19	m ²	170,100	
	ściany	poz 20	m ²	422,490	
				RAZEM	592,590
22	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie zwykle lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania ścian	m ²		
d.1.	02 1508-02				
5		104,41	m ²	104,410	
				RAZEM	104,410